

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowego Spółka Akcyjna w Kraśniku stwierdza, że firma **PROFENCE Natalia Podolak 20-713 Lublin, ul. Szwejka 40, NIP: 712-312-97-69** wykonała roboty brukarskie na zadaniu pn.: „Budowa parkingu położonego na dz. Nr 841 w m. Krasnystaw przy ulicy Grobla” polegające na wykonaniu:

- Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na nasyp (opaski gruntowe parkingu) na odległość do 1 km (teren robót) - 40 m³,
- Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i zagęszczaniem (opaski gruntowe parkingu) - 63 m³,
- Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, formowanie i zagęszczanie - 681 m³,
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. III - 172 m²
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (parking) - 973 m²,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm (parking) - 973 m²,
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (parking) - 973 m²,
- Humusowanie i obsianie skarp, pasów zieleni mieszanką traw przy grubości humusu 5 cm - 172 m²,
- Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm - 148 m²,
- Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - 262 m.

Zakres robót był prowadzony w okresie od 08.11.2012 r. do 11.12.2012 r.

Wartość w/w robót wynosiła 102 888,87 zł brutto.

Roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym i technologicznym zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją, oraz z należytą starannością. Roboty zostały wykonane terminowo.

PREZEŚ
inż. Zbigniew Nastaj